

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

งานจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน จำนวน ๑ หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
สำนักงาน กสทช. / สำนักงาน กสทช. ภาค ๔

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๑๐,๘๕๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน จำนวน ๑ หลัง (๒ ชั้น ๑๐ ยูนิต)
บริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค ๔

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๑๐,๘๓๑,๐๐๐ บาท (สิบล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)

๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข)

๕.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวรรณะ เศรษฐพงศ์ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายชระรงค์ พงศ์จันทร์เสถียร กรรมการ

๖.๓ นายวัชรินทร์ วงศ์มณีวร กรรมการ

๖.๔ นายสุทธิชัย เฟื่องประพันธ์ กรรมการ

๖.๕ นางมนฤดี มณีฉาย กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา) 89/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เจ้าของโครงการ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

หมวด	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป ตาม คำสั่งสำนักงาน กสทช.ที่ 873/2561 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารชุดฯ สรุปผลดังนี้		
A	งานก่อสร้างอาคาร เป็นเงิน	10,379,000.00	
B	งานครุภัณฑ์ลอยตัว เป็นเงิน	452,000.00	
	รวมราคาทั้งสิ้น	10,831,000.00	
	รวมราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	10,831,000.00	
	(สิบล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....
(นายวรรณะ เศรษฐพงศ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายชนะรงค์ พงศ์จันทร์เสถียร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายวัชรินทร์ วงศ์มณีวร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายสุทธิชัย เฟื่องประพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นางมนฤดี มณีฉาย)
กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

- ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)
- สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา) 89/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- หน่วยงานออกแบบแปลน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- แบบเลขที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า
- กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์ลอยตัว	422,500.00	29,575.00	452,075.00	
รวมค่าก่อสร้าง				452,000.00	

ลงชื่อ.....



(นายวรรณะ เศรษฐพงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายชระศักดิ์ พงศ์จันทร์เสถียร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายวัชรินทร์ วงศ์มนีวร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสุทธิชัย เฟ็งประพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางมนฤดี ณีฉาย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)
- สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา) 89/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- หน่วยงานออกแบบแปลน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- แบบเลขที่ อาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)
- แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า
- กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				แฟคเตอร์ F ภายใต้เงื่อนไข
1	ค่างานส่วนที่ 1 (ทุน)	8,004,250.87	1.2967	10,379,112.10	- การจ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
2	ค่างานส่วนที่ 2	-	-	-	- การหักเงินประกัน 0 %
					- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			10,379,112.10	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(สิบสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		10,379,000.00	

- ขนาดหรือเนื้อที่ 892 ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ 11,636 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....

(นายวรรณะ เศรษฐพงษ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายชนะรงค์ พงศ์จันทร์เสถียร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายวัชรินทร์ วงศ์มณีวร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสุทธิชัย เฟื่องประพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางมนฤดี มณีฉาย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการทรัพย์สินงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา) 89/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบเลขที่ อาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)

เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง	1.00	งาน		3,033,573.59		814,116.50	3,847,690.09	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน		2,465,307.00		1,053,461.00	3,518,768.00	
3	หมวดงานประปา-สุขาภิบาล	1.00	งาน		186,702.30		56,457.92	243,160.22	
4	หมวดงานไฟฟ้า	1.00	งาน		286,365.89		108,266.67	394,632.56	
	รวม							8,004,250.87	
1	หมวดงานโครงสร้าง				5,971,948.76		2,032,302.09	8,004,250.87	
	1.1 งานเจาะทดสอบดิน	1.00	งาน	13,500.00	15,500.00	-	-	13,500.00	
	1.2 งานวางผัง	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	1.3 เสาค้ำขึ้นสลับคั่นตรง 0.26 x 0.26 x 10.00 ม. จับ งบประมาณไม่น้อยกว่า 20 ตัน/ต้น	100.00	ต้น	4,210.00	421,000.00	640.00	64,000.00	485,000.00	ความยาวเสาเข็มที่ ใช้ประมาณราคา 10 เมตร
	1.4 งานมัดหัวเสาเข็ม	100.00	ต้น	-	-	390.00	39,000.00	30,000.00	
	1.5 งานชุดค้ำฐานราก	190.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	18,810.00	18,810.00	
	1.6 งานค้ำบอม	40.00	ลบ.ม.	320.00	12,800.00	99.00	3,960.00	16,760.00	
	1.7 ทรายหยาบ	7.00	ลบ.ม.	523.36	3,663.52	91.00	637.00	4,300.52	
	1.8 คอนกรีตหยาบ	3.75	ลบ.ม.	1,775.70	6,658.88	398.00	1,492.50	8,151.38	
	1.9 คอนกรีตโครงสร้าง fc 240 ksc รูปทรงกระบอก	258.00	ลบ.ม.	1,822.43	470,186.94	542.00	139,836.00	610,022.94	
	1.10 งานไม่ระบุ								
	- งานไม้แบบคิด 70%	1,295.00	ตร.ม.	400.00	518,000.00	-	-	518,000.00	
	- ไม้ครายัดไม้แบบ	388.50	ตร.ม.	400.00	155,400.00	-	-	155,400.00	
	- ไม้ค้ำยัน	1,100.00	ต้น	28.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	- ค้ำบงไม้แบบ	1,850.00	ตร.ม.	-	-	133.00	246,050.00	246,050.00	
	- ตะปู	323.75	กก.	46.73	15,128.84	-	-	15,128.84	
	1.11 งานเหล็กเสริม								
	- DB 20 mm. SD40 (บม. 2.666 กก/ม.)	14,030.00	กก.	22,056	309,645.88	2.90	40,687.00	350,132.88	
	- DB 16 mm. SD40 (บม.1.578 กก/ม.)	17,200.00	กก.	20,560	353,652.00	3.30	56,760.00	410,392.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา) 89/1 หมู่ 1 ซ.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบเลขที่ อาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)

เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- DB 12 mm, SD40 (นน.0.888 กก./ม.)	3,870.00	กก.	21.588	83,545.56	3.30	12,771.00	96,316.56	
	- RB 9 mm. (นน. 0.499 กก./ม.)	1,910.00	กก.	22.826	43,597.66	4.10	7,831.00	51,428.66	
	- RB 6 mm. (นน.0.222 กก./ม.)	1,320.00	กก.	22.790	30,082.80	4.10	5,412.00	35,494.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,149.90	กก.	37.38	42,983.26	-	-	42,983.26	
	- wire mesh 6 mm.@0.20 m.#	818.00	ตร.ม.	25.00	20,450.00	5.00	4,090.00	24,540.00	
	1.12 งานเหล็กรูปทรง								
	- C 150x50x20x3.2 มม.	5,987.00	กก.	21.23	127,104.03	10.00	59,870.00	186,974.03	
	- C 100x50x20x3.2 มม.	4,325.00	กก.	19.97	86,370.25	10.00	43,250.00	129,620.25	
	- ระแนงเหล็กถ้อง 1"x1"x2 mm	2,770.00	กก.	23.96	66,369.20	10.00	27,700.00	94,069.20	
	- steel plat ขนาด 0.25 x 0.25 x 4 mm.	63.00	แผ่น	65.00	4,095.00	50.00	3,150.00	7,245.00	
	- งานทาสีน้ำมันเหล็ก	720.00	ตร.ม.	40.00	28,800.00	38.00	27,360.00	56,160.00	
	1.13 แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับ น.น.ไม่ต่ำกว่า 150 กก./ม.	818.00	ตร.ม.	220.00	179,960.00	25.00	20,450.00	200,410.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง				3,033,573.59		814,116.50	3,847,690.09	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานผนัง								
	- งานก่ออิฐฉาบ	1,124.00	ตร.ม.	265.00	297,860.00	89.00	100,036.00	397,896.00	
	- งานฉาบปูน	2,208.00	ตร.ม.	75.00	165,600.00	82.00	181,056.00	346,656.00	
	- งานฉาบปูนตีเส้นขนาด 0.20 ม.	54.00	ตร.ม.	78.00	4,212.00	113.00	6,102.00	10,314.00	
	- งานผนังไม่สังกะสีขนาด 1 1/2" x 1 1/2"x1.2 mm. @ 0.60 ม.	55.00	ตร.ม.	350.00	19,250.00	200.00	11,000.00	30,250.00	
	- งานผนังบุกระเบื้องเซรามิคขนาด 0.30 x 0.30 ม.	215.00	ตร.ม.	200.00	43,000.00	180.00	38,700.00	81,700.00	
	- งานผนังบุกระเบื้องเซรามิค สายหินทราย ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	102.00	ตร.ม.	200.00	20,400.00	180.00	18,360.00	38,760.00	
	- งานเสาเอ็น คานทับหลัง ขนาด 0.07 x 0.10 ม.	650.00	ม.	70.00	45,500.00	44.00	28,600.00	74,100.00	
	- งานชั้นฉนวน	850.00	ม.	20.00	17,000.00	30.00	25,500.00	42,500.00	
	รวมงานผนัง				612,822.00		409,354.00	1,022,176.00	
	2.2 งานหลังคา								

Subscribed

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กทม.ภาค 4 (สงขลา)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กทม.ภาค 4 (สงขลา) 89/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 แบบเลขที่ อาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กทม.ภาค 4 (สงขลา)
 เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	กระเบื้องซีเมนต์ไม่เนียงพรตริคชนิดเรียบสีโอเวอรี่	4,580.00	แผ่น	32.00	146,560.00	-	-	146,560.00	
	- ครอบสันหลังคา	103.00	แผ่น	50.00	5,150.00	-	-	5,150.00	
	- ครอบตะเข้สัน	61.00	แผ่น	50.00	3,050.00	-	-	3,050.00	
	- ครอบปื้นลม	96.00	แผ่น	50.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- ครอบปิดบังลม	4.00	แผ่น	50.00	200.00	-	-	200.00	
	- ครอบปิดนลายตะเข้สัน	4.00	แผ่น	50.00	200.00	-	-	200.00	
	- ครอบปิดหัว	4.00	แผ่น	50.00	200.00	-	-	200.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	9,704.00	ตัว	1.00	9,704.00	-	-	9,704.00	
	- ค่าแรงยกกระเบื้อง	374.00	ตร.ม.	-	-	74.00	27,676.00	27,676.00	
	- เชื้อซยา+บันเชิงขาไม้สังเคราะห์ขนาด 1"x8" + 1x6"	240.00	ม.	139.00	33,360.00	73.00	17,520.00	50,880.00	
	รวมงานหลังคา				203,224.00		45,196.00	248,420.00	
2.3 งานพื้น									
	- งานปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.(ผิวมัน)	826.00	ตร.ม.	250.00	206,500.00	200.00	165,200.00	371,700.00	
	- งานปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.(ผิวด้าน)	95.00	ตร.ม.	250.00	23,750.00	200.00	19,000.00	42,750.00	
	- ปูนฉาบผิวซี ขนาด 4 นิ้ว	520.00	ม.	90.00	46,800.00	40.00	20,800.00	67,600.00	
	- งานปูกระเบื้องพื้น ขนาด 0.30 x 0.30 ม. (ผิวด้าน)	43.00	ตร.ม.	200.00	8,600.00	180.00	7,740.00	16,340.00	
	- งานพื้นซีเมนต์	7.00	ตร.ม.	105.00	735.00	82.00	574.00	1,509.00	
	รวมงานพื้น				286,385.00		213,314.00	499,699.00	
2.4 งานฝ้าเพดาน									
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	827.00	ตร.ม.	200.00	165,400.00	75.00	62,025.00	227,425.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (กันชื้น)	45.00	ตร.ม.	300.00	13,500.00	75.00	3,375.00	16,875.00	
	- ฝ้าเพดานไม้สังเคราะห์ขนาด 3" ลมมม ติดโครงเหล็กชุบสังกะสี (ชายคา)	180.00	ตร.ม.	350.00	63,000.00	250.00	45,000.00	108,000.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน				241,900.00		110,400.00	352,300.00	
2.5 งานประตูด - หน้าต่าง									
	- ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน (D1) พร้อมอุปกรณ์	10.00	ประตู	12,500.00	125,000.00	-	-	125,000.00	

(Handwritten signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา) 89/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบเลขที่ อาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)

เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	- ประตูพร้อมวงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 x 2.00 ม. (D2) พร้อมอุปกรณ์	20.00	ชุด	5,000.00	100,000.00	1,000.00	20,000.00	1,000.00	120,000.00	
	- ประตูพร้อมวงกบ พิวีซี ขนาด 0.70 x 2.00 ม. (D3) พร้อมอุปกรณ์	10.00	ชุด	4,500.00	45,000.00	1,000.00	10,000.00	1,000.00	55,000.00	
	- ประตูพร้อมวงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 x 2.00 ม. (D4) พร้อมอุปกรณ์	11.00	ชุด	5,000.00	55,000.00	1,000.00	11,000.00	1,000.00	66,000.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมเลื่อนสลับ (W1) พร้อมอุปกรณ์	10.00	ชุด	5,500.00	55,000.00	-	-	-	55,000.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเกล็ด (W2) พร้อมอุปกรณ์	10.00	ชุด	2,500.00	25,000.00	-	-	-	25,000.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกสลับ (W3) พร้อมอุปกรณ์	10.00	ชุด	2,600.00	26,000.00	-	-	-	26,000.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกสลับ (W4) พร้อมอุปกรณ์	8.00	ชุด	850.00	6,800.00	-	-	-	6,800.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกติดตาย (W5) พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	-	5,500.00	
	รวมงานประตู - หน้าต่าง				443,300.00		41,000.00		484,300.00	
2.6 งานสุขภัณฑ์										
	- ติดโถกแบบนั่งราบชนิดชักโครกพร้อมส้วบรา้ว	10.00	ชุด	4,300.00	43,000.00	450.00	4,500.00	450.00	47,500.00	
	- วางล้างหน้าเขาน้ำพร้อมสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์	10.00	ชุด	2,300.00	23,000.00	450.00	4,500.00	450.00	27,500.00	
	- สายฉีดชำระพร้อมส้วบรา้ว	10.00	ชุด	340.00	3,400.00	70.00	700.00	70.00	4,100.00	
	- มีบัวอาบน้ำ	10.00	ชุด	400.00	4,000.00	70.00	700.00	70.00	4,700.00	
	- ท่างสุขภัณฑ์	10.00	ชุด	299.00	2,990.00	70.00	700.00	70.00	3,690.00	
	- ติดตั้งราวน้ำเขาน้ำความยาวไม่น้อยกว่า 0.60 ม. ขุดโครมเมียม	10.00	ชุด	180.00	1,800.00	70.00	700.00	70.00	2,500.00	
	- ติดตั้งกระจกเงา ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 0.27 ตร.ม. สีเหลี่ยม	10.00	ชุด	190.00	1,900.00	70.00	700.00	70.00	2,600.00	
	- ติดตั้งก๊อบกบขนาด 4 ฟุต	10.00	ชุด	125.00	1,250.00	25.00	250.00	25.00	1,500.00	
	- ตะแกรงกรองขนาด 4"	10.00	ชุด	18.00	180.00	75.00	750.00	75.00	930.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์				81,520.00		13,500.00		95,020.00	
2.7 งานสี										
	- สีอะครีลิก สำหรับภายนอก	1,158.00	ตร.ม.	40.00	46,320.00	34.00	39,372.00	34.00	85,692.00	
	- สีอะครีลิก สำหรับภายใน	1,976.00	ตร.ม.	36.00	75,036.00	30.00	59,280.00	30.00	134,568.00	
	- สีอะครีลิก	115.00	ตร.ม.	45.00	5,175.00	38.00	4,370.00	38.00	9,545.00	
	รวมงานสี				126,563.00		103,022.00		229,605.00	

[Handwritten signature]

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารพลาสมาวิทยุพนักงาน สำนักงาน กสท.ภาค 4 (สงขลา)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กสท.ภาค 4 (สงขลา) 89/1 หมู่ 1 อ.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบเลขที่ อาคารก่อสร้างพนักงาน สำนักงาน กสท.ภาค 4 (สงขลา)

เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.8. งานอื่น ๆ									
	- งานเสาเข็ม	14.00	ตร.ม.	500.00	7,000.00	200.00	2,800.00	9,800.00	
	- งานผนังกันแดดบริเวณอู่ล้าง	45.00	ตร.ม.	550.00	23,650.00	150.00	6,450.00	30,100.00	
	- งานเหล็กโครงสร้างพร้อมทาสี	36.00	ชุด	1,000.00	36,000.00	500.00	18,000.00	54,000.00	
	- งานราวางเบียงเหล็กพร้อมทาสี	132.00	ม.	450.00	59,400.00	200.00	26,400.00	85,800.00	
	- งานราวางปูนพร้อมทาสี	8.50	ม.	750.00	6,375.00	350.00	2,975.00	9,350.00	
	- งานเครื่องพร้อมประกอบเบี่ยงกริมิตได้ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	40.00	ม.	3,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	- ชิ้นงานหมอนเตี้ยพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	10.00	ชุด	2,560.00	25,600.00	300.00	3,000.00	28,600.00	
	- บานซีเมนต์ใยแก้ว	10.00	ชุด	1,600.00	16,000.00	500.00	5,000.00	21,000.00	
	- บานซีเมนต์ใยแก้ว	10.00	ชุด	1,390.00	13,900.00	500.00	5,000.00	18,900.00	
	- บานซีเมนต์ใยแก้ว	10.00	ชุด	1,120.00	11,200.00	500.00	5,000.00	16,200.00	
	- ถังเก็บน้ำขังความทนดินผลิตจาก GRAND POLYMER พร้อมอุปกรณ์ ความจุ 2000 ลิตร	2.00	ถัง	7,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ 350 W	1.00	เครื่อง	8,598.00	8,598.00	1,500.00	1,500.00	10,098.00	
	- ก่ออิฐ ฉาบปูน สมังกันดินรอบอาคาร	160.00	เมตร	250.00	40,000.00	150.00	24,000.00	64,000.00	
	- ตรีป คสล. ร่องรับน้ำฝนตามรอบนอก	85.00	เมตร	250.00	21,250.00	150.00	12,750.00	34,000.00	
	- แผงไม้สังเคาะกระเบื้องเบียงหน้า	12.00	เมตร	450.00	5,400.00	250.00	3,000.00	8,400.00	
	- ไม้ซีเมนต์	6.00	ชุด	500.00	3,000.00	300.00	1,800.00	4,800.00	
	- งานวางท่อระบบกำจัดปัสสาวะพร้อมอัดน้ำยา	475.00	ตร.ม.	120.00	57,000.00	-	-	57,000.00	
	รวมงานอื่น				469,573.00		117,675.00	587,248.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				2,463,307.00		1,053,461.00	3,518,768.00	
3	งานระบบสุขาภิบาล								
	3.1 งานเดินท่อ PVC								
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 4" ชั้นความหนา 8.5 พร้อมอุปกรณ์ (ท่อโด้โครก)	23	ฟุต	576.00	13,248.00	480.00	11,040.00	24,288.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 2" ชั้นความหนา 8.5 พร้อมอุปกรณ์ (ท่อโด้โครก)	50	ฟุต	162.00	8,100.00	160.00	8,000.00	16,100.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 1 1/2" ชั้นความหนา 13.5 พร้อมอุปกรณ์ (แมนวาลี)	10	ฟุต	153.00	1,530.00	120.00	1,200.00	2,730.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 1" ชั้นความหนา 13.5 พร้อมอุปกรณ์ (แมนวาลี)	70	ฟุต	118.00	8,260.00	120.00	8,400.00	16,660.00	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา) 89/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบเลขที่ อาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)

เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 1/2" ขึ้นความหนา 13.5 พร้อมอุปกรณ์ (ท่อบัดดิล)	25	ท่อน	47.00	1,175.00	120.00	3,000.00	4,175.00	
	- ซิลิโคนอุปกรณ์ท่อ	1	แพคเกจ	15,391.50	15,391.50	4,617.45	4,617.45	20,008.95	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ	1	แพคเกจ	9,234.90	9,234.90	2,770.47	2,770.47	12,005.37	
	- FD ขนาด Dia 2"(เหล็ก)	10	ตัว	18.00	180.00	-	-	180.00	
	- ก้อนน้ำหนัก 1/2" (ตัวล้าง)	10	ชุด	88.79	887.90	25.00	250.00	1,137.90	
	- มาตรฐานน้ำหนัก 1/2"	10	ชุด	955.00	9,550.00	100.00	1,000.00	10,550.00	
	- ท่อระบายน้ำ คลส.ขนาด Dia 0.40 ซม.	60	ม.	570.75	34,245.00	-	-	34,245.00	
	- บ่อพัก ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	10	ลูก	150.00	1,500.00	200.00	2,000.00	3,500.00	
	3.2 ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 1000 ลิตร พร้อมฐาน	10	ชุด	8,340.00	83,400.00	1,418.00	14,180.00	97,580.00	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล				186,702.90		56,457.92	243,160.22	
4	ระบบไฟฟ้า								
	- แผงควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์หลัก	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,500.00	1,500.00	11,500.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ย่อย ขนาด 8 ช่อง (ภายในห้อง)	10.00	ชุด	3,800.00	38,000.00	500.00	5,000.00	43,000.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้าย่อย 15 A (แยกห้อง)	10.00	ชุด	1,300.00	13,000.00	500.00	5,000.00	18,000.00	
	- ติดตั้งโคมไฟฟลูออโรไลต์ Down Light ขนาด 4" พร้อมหลอดไฟ LED 7 w ชนิดฝังฝ้าเพดาน	97.00	ชุด	250.00	24,250.00	115.00	11,155.00	35,405.00	
	- โคมไฟ หลอด LED 24 w	22.00	ชุด	550.00	12,100.00	150.00	3,300.00	15,400.00	
	- โคมไฟระย้า พร้อมหลอด LED 24 w	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,200.00	1,200.00	4,700.00	
	- ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน 2 ดวง จ่ายไฟอัตโนมัติสำรองไฟได้น้อยกว่า 2 ชั่วโมง	6.00	ชุด	2,500.00	15,000.00	300.00	1,800.00	16,800.00	
	- สวิตซ์ทางเดินยั้ง	70.00	ชุด	52.00	3,640.00	80.00	5,600.00	9,240.00	
	- สวิตซ์สองทางยั้ง	2.00	ชุด	80.00	160.00	90.00	180.00	340.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีขนาดยั้ง	95.00	ชุด	130.00	12,350.00	90.00	8,550.00	20,900.00	
	- ปลั๊ก TV สาย RG-6/U.3/4" U/PVC	30.00	ชุด	60.00	1,800.00	90.00	2,700.00	4,500.00	
	- สายเมน 50 sqmm. THW	250.00	ม.	162.73	40,682.50	40.00	10,000.00	50,682.50	
	- สายเมน 25 sqmm. THW	300.00	ม.	85.20	25,560.00	25.00	7,500.00	33,060.00	
	- สายไฟฟ้า 2.5 sqmm. THW	2,850.00	ม.	8.09	23,056.50	7.00	19,950.00	43,006.50	
	- สายไฟฟ้า 1.5 sqmm. THW	1,800.00	ม.	5.46	9,828.00	5.00	9,000.00	18,828.00	
	- สายเหล็กเส้นขนาด ขนาด dia. 5/8" ยาว 2.4 ม.	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	250.00	250.00	1,750.00	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	6,938.89	6,938.89	2,081.67	2,081.67	9,020.56	
	- งานต่อรอยสายและอุปกรณ์	1.00	งาน	45,000.00	45,000.00	13,500.00	13,500.00	58,500.00	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา) 89/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 แบบเลขที่ อาคารก่อสร้างพนักงาน สำนักงาน กสทช.ภาค 4 (สงขลา)
 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า				286,365.๘๘		108,266.67	394,632.56	
	5.1 ตู้ห้องนอน ปวงกอบครัว	20.00	ชุด	19,900.00	398,000.00			398,000.00	
	- ตู้รับนอน 6 ฟุต								
	- ตู้เสื้อผ้า 5 บาน ขนาด 220x200x60 ซม.								
	- โต๊ะแป้งชั้น 60 ซม.								
	- ตู้นอนสปริง 6 ฟุต								
	5.2 ตู้บานเปิดตู้เก็บเครื่องสำอาง ขนาด 96x68 ซม.	10.00	ชุด	1,950.00	19,500.00	500.00	5,000.00	24,500.00	
	รวมงานครุภัณฑ์ลอยตัว				417,500.00		-	422,500.00	