

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน กสทช. เขต ๘ อุตรธานี เลขที่ ๒๑/๖๓ ถ.วัฒนานวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุตรธานี

แบบ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. เขต ๘ อุตรธานี ๒๑/๖๓ ถ.วัฒนานวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุตรธานี


แบบ พร. ๔ และ แบบ พร. ๕ ที่แนบ มีจำนวน ๒ แผ่น


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (ค่างานต้นทุน)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง		
	- งานขุดดินฐานราก	3,750.00	แบบ พร. ๔
	- งานทรายหยาบ	13,992.00	แบบ พร. ๔
	- งานคอนกรีตหยาบ	1,670.40	แบบ พร. ๔
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc Cube)	83,250.00	แบบ พร. ๔
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	24,073.00	แบบ พร. ๔
	- ค่าแรงไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 80%)	67,187.20	แบบ พร. ๔
	- ตะปู	2,072.45	แบบ พร. ๔
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	8,115.19	แบบ พร. ๔
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม.	16,989.76	แบบ พร. ๔
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 9 มม.	573.24	แบบ พร. ๔
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø 12 มม.	19,158.50	แบบ พร. ๔
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø 16 มม.	15,924.47	แบบ พร. ๔
	- ลวดผูกเหล็ก	2,453.17	แบบ พร. ๔
2	งานผนังและตอกแต่งผิวผนัง		
	- งานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	35,074.00	แบบ พร. ๔
	- งานผนังปูนฉาบเรียบ	38,056.00	แบบ พร. ๔
3	งานพื้นและตอกแต่งผิวพื้น		
	- งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60x0.60 ม.	66,720.00	แบบ พร. ๔
	- งานปูกระเบื้อง ขนาด 0.30x0.30x0.30 ม. (ชนิดกันลื่น)	25,600.00	แบบ พร. ๔
4	งานฝ้าเพดาน		
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าสำเร็จรูปชุบสังกะสี	32,352.00	แบบ พร. ๔
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าสำเร็จรูปชุบสังกะสี	20,928.00	แบบ พร. ๔
5	งานประตู่ - งานหน้าต่าง		
	- งานประตู่ ป1 (รวมค่าแรง)	44,000.00	แบบ พร. ๔
	- งานประตู่ ป2	4,300.00	แบบ พร. ๔
	- งานประตู่ น 1 (รวมค่าแรง)	31,800.00	แบบ พร. ๔

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (ค่างานต้นทุน)	หมายเหตุ	
6	- งานประตู น 2	8,400.00	แบบ พร. ๔	
	งานหลังคา			
	- เหล็ก C- 75x45x15x2.30 มม.	20,938.00	แบบ พร. ๔	
	- เหล็ก C- 100x50x20x3.20 มม.	15,317.00	แบบ พร. ๔	
	- เหล็ก C- 150x50x20x3.20 มม.	16,035.00	แบบ พร. ๔	
	- ค่าเชื่อมติดตั้งเหล็กรูปพรรณ	16,830.00	แบบ พร. ๔	
	- งานทาสีกันสนิม	16,920.00	แบบ พร. ๔	
	- งานหลังคากระเบื้องลอนคู่ (สีกำหนดขณะก่อสร้าง)	28,535.00	แบบ พร. ๔	
	- งานครอบหลังคา (สีกำหนดขณะก่อสร้างเหล็ก)	5,330.00	แบบ พร. ๔	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	5,096.00	แบบ พร. ๔	
7	- งานติดตั้งเชิงชายไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	6,750.00	แบบ พร. ๔	
	งานระบบไฟฟ้า			
	- โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x18 w.	3,390.00	แบบ พร. ๔	
	- โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x36 w.	6,920.00	แบบ พร. ๔	
	- สวิตช์ปิด - เปิด.	2,100.00	แบบ พร. ๔	
	- แผงควบคุม	4,500.00	แบบ พร. ๔	
	- เต้ารับไฟฟ้า ชนิดใช้กับขากลมและขาแบน	2,240.00	แบบ พร. ๔	
	- พัดลมโคมแบบติดผนัง	7,200.00	แบบ พร. ๔	
	- ค่าวัสดุ+สายไฟฟ้า+ค่าแรงงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้า (เหมารวม)	12,000.00	แบบ พร. ๔	
	8	งานทาสีและงานอื่นๆ		
- งานทาสีน้ำอะคริลิก (ชนิดกึ่งเงา)		43,130.00	แบบ พร. ๔	
- งานคาร์เตอร์ คสล. พร้อมซิ่งล้างจาน และก๊อกน้ำ		8,000.00	แบบ พร. ๔	
- งานทดสอบการรับน้ำหนักของชั้นดิน		12,000.00	แบบ พร. ๔	
หมายเหตุ				
- ราคาวัสดุสิ่งของให้ใช้ราคาในท้องถิ่นและราคาที่กำหนด โดยกระทรวงพาณิชย์				
- ค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ถอดแบบก่อสร้างของ กรมบัญชีกลาง(ฉบับปรับปรุงมีนาคม ๒๕๕๖)				
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานเป็นเงิน		779,670.37		
สรุป		รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	779,670.37	
		FACTOR F	1,2726	แบบ พร. ๕
	รวมราคาค่าก่อสร้าง	992,208.51		
ราคากลางประมาณ 992,000 บาท... ตัวหนังสือ (-เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)				


 (ว่าที่ ร.ต.วิชาญชัย บัวระภา)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายไพรัช บุญหล้า)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสุรศักดิ์ พุนทำนอง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง