

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

0

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาอาคาร 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช. (สำนัก พย.)

คำนวณราคากลางโดย : _____ เมื่อวันที่ : 12 _____ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. : 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานปิดกั้นพื้นที่เพื่อป้องกันมลภาวะฝุ่น กลิ่น เสียง และความปลอดภัย - แผ่นพลาสติก Blusheet ประมาณ 8 ม้วน 400 ตร.ม.	1	งาน	15,000.00	
2	ค่าอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และ ค่าเสียงภัยนังร้านสูง	1	งาน	10,000.00	
2	ค่าชดเชยในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการในช่วงเวลาปกติ งานที่มีเสียงและฝุ่น ให้ดำเนินการเฉพาะ วันเสาร์และอาทิตย์	1	งาน	30,000.00	ประมาณการเดือนละ 15,000 รวมOT และเสาร์อาทิตย์
3	ค่าที่พักและค่าเดินทาง (ไม่อนุญาตให้พักในพื้นที่สำนักงาน)	1	งาน	30,000.00	ประมาณการเดือนละ 15,000 รวมค่าเดินทาง
4	ค่าขนย้ายเศษวัสดุ และ จัดหาที่ทิ้ง	1	งาน	10,000.00	- รถบรรทุก10 ล้อ ประมาณ 2 เที่ยวเที่ยวละ 5,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				95,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาอาคาร 2

สถานที่ก่อสร้าง : อาคาร 2 สำนักงาน กสทช.

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช. (สำนัก พย.)

คำนวณราคากลางโดย :

เมื่อวันที่ :

เดือน

พ.ศ. : 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุง งานซ่อมฝ้าเพดานและหลังคาอาคาร 2			-	-	-	-		
	หมวดงานรื้อถอน	1.00	งาน	-	-	-	-	14,322.45	
	หมวดงานวัสดุผนังหลังคา	1.00	งาน	-	-	-	-	127,715.14	
	หมวดงานติดตั้งฝ้าเพดาน	1.00	งาน	-	-	-	-	192,156.00	
								334,193.59	
1	หมวดงานรื้อถอน								
	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา กระเบื้องลอนคู่	610.35	ตร.ม.	-	-	7.00	4,272.45	4,272.45	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ พร้อม วัสดุโครงเคร่า สังกะสี	402.00	ตร.ม.	-	-	25.00	10,050.00	10,050.00	รื้อขนไป
	รวมหมวดงานรื้อถอน							14,322.45	
2	หมวดงานวัสดุผนังหลังคา								
2.1	งานผนังหลังคากระเบื้องลอนคู่ขนาด 1.50 x 0.50 หนา 5 มม.	1,192.55	แผ่น	64.00	76,323.20	18.24	21,746.50	98,069.70	
2.2	งานครอบสันหลังคาและครอบตะแฉ	193.66	แผ่น	52.00	10,070.32	-	-	10,070.32	
2.3	สลักเกลียวยึดครอบกระเบื้อง	445.42	ตัว	7.00	3,117.93	-	-	3,117.93	เผื่อ 15%
2.3	ตะปูเกลียวยึดครอบกระเบื้องลอนคู่ 4 นิ้ว	2,742.87	ตัว	6.00	16,457.19	-	-	16,457.19	เผื่อ 15%
	รวมหมวดงานวัสดุผนังหลังคา							127,715.14	
3	หมวดงานติดตั้งฝ้าเพดาน								
3.1	งานติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม ทีบาร์	402.00	ตร.ม.	250.00	100,500.00	52.00	20,904.00	121,404.00	
3.1	งานติดตั้งฉนวนกันความร้อน (ชนิดสะท้อนความร้อนทั้ง 2 ด้าน)	402.00	ตร.ม.	58.00	23,316.00	18.00	7,236.00	30,552.00	
3.2	งานปรับปรุงและซ่อมแซมงานระบบเหนือฝ้า	1.00	งาน	-	-	40,200.00	40,200.00	40,200.00	
	รวมหมวดงานติดตั้งฝ้าเพดาน							192,156.00	
**ราคากลาง สพฐ 2557 กรมบัญชีกลาง มี.ค. 2556									
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							334,193.59	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างซ่อมแซมฝัาพาดานและหลังคาอาคาร 2
 สถานที่ก่อสร้าง : อาคาร 2 สำนักงาน กสทช.

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช. (สำนัก พย)

แบบ ป.ร.4 ที่แนบ มีจำนวน

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ :

12 เดือน : พฤษภาคม พ.ศ. : 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานรื้อถอน	14,322.45	1.2726	18,226.75	
2	หมวดงานวัสดุช่างเหล็ก	127,715.14	1.2726	162,530.28	
3	หมวดงานติดตั้งฝ้าเพดาน	192,156.00	1.2726	244,537.73	
				รวมค่าก่อสร้าง	
					425,294.76

คอนกรีตเสริมเหล็ก : 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 7%

.....
 นายสมบัติ ธรรมะธารีย์
 ประธานกรรมการคำนวณราคากลาง

.....
 นายตรงค์ พิชัยสวัสดิ์
 กรรมการคำนวณราคากลาง

.....
 นางสาวพทา นาเจริญ
 กรรมการคำนวณราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาอาคาร 2

สถานที่ก่อสร้าง : อาคาร 2 สำนักงาน กสพช.

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงาน กสพช. (สำนัก พย.)

แบบปจ.4 และ ปจ.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 12 เดือน : พฤษภาคม พ.ศ. : 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง		
1.1	หมวดงานรื้อถอน	18,226.75	
1.2	หมวดงานรั้วสูงหลังคา	162,530.28	
1.3	หมวดงานติดตั้งฝ้าเพดาน	244,537.73	
3	งานค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นตามข้อกำหนดฯ (ปจ.4(ข))		
3.1	งานเปิดกันพื้นเพื่อป้องกันลภาวะฝุ่น กลิ่น เสียง และความปลอดภัย	15,000.00	
3.2	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย และ ค่าเสียภัยน้รั่วสูง	10,000.00	
3.3	ค่าขอขงยืมการยืมที่สามารถดำเนินการในช่วงเวลาปกติ งานที่มีเสียงและฝุ่น ให้ดำเนินา	30,000.00	
3.4	ค่าที่พักและค่าเดินทาง (ไม่อนุญาตให้หักในขั้นที่สำนักงาน)	30,000.00	
	ค่าขนย้ายขยะวัสดุ และ จัดหาพื้นที่ทิ้ง	10,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (ราคากลาง+โดยประมาณ)	520,294.76	
สรุป	ราคากลาง (โดยประมาณ) :		ห้าแสนสองหมื่นสองร้อยเก้าสิบสี่บาทเจ็ดสิบหกสตางค์

*ราคากลาง สพฐ 2557 **ราคาค่าแรงกรมบัญชีกลาง มี.ค. 2556




นายสมบัติ ธรรมะธำรีช

ประธานกรรมการคำนวณราคากลาง



นายตรงค์ พืชชัยสวัสดิ์

กรรมการคำนวณราคากลาง



นางสาวพพา นางเจริญ

กรรมการคำนวณราคากลาง