

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ งานติดตั้งหลังคากันสาดที่อาคาร ๓ สำนักงาน กสทช.
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน สำนักงาน กสทช.
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป งานติดตั้งหลังคากันสาดที่อาคาร ๓ สำนักงาน กสทช.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
เป็นเงิน ๒๑๑,๘๗๘.๕๗ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง/แหล่งที่มา
  - ๕.๑ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
  - ๕.๒ บัญชีค่าแรงงานฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายสมบัติ ธรรมะธารีย์
  - ๖.๒ นายวีรศักดิ์ แก้วศรีดำ
  - ๖.๓ นางสาวจินตนา พงษ์ศรีทอง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานซ่อมแซมติดตั้งกันสาด อาคาร ๓ ชั้น ๑

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช. (สำนัก พย.)

แบบปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

มีจำนวน

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ :

เดือน : กรกฎาคม

พ.ศ. : 2558

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง		
1.1	หมวดงานหลังคาโครงสร้างเหล็ก	125,679.08	
1.2	หมวดงานสี	21,199.49	
2	งานค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นตามข้อกำหนดฯ (ปร.4(พ))		
2.1	ค่าขนส่งพร้อมยกติดตั้งรถบรรทุก 6 ล้อติดเครน	30,000.00	
2.2	ค่าชดเชยกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง	10,000.00	
2.3	ค่าเดินทางระหว่างที่พักและสำนักงาน	5,000.00	
2.4	ค่าอุปกรณ์ในด้านความปลอดภัยและความสะอาด อาทิ นั่งร้าน และ อุปกรณ์ Safety ต่างๆ	10,000.00	
2.5	ค่าอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายระหว่างการก่อสร้าง อาทิ ผ้าใบ ชำยกันสะเก็ดไฟ	5,000.00	
	ค่าชดเชยในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการในช่วงเวลาปกติ	5,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (ราคากลางฯโดยประมาณ)	211,878.57	
สรุป	ราคากลาง (โดยประมาณ) :	สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์	

#REF!



(นายสมบัติ ธรรมะชารีย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวีรศักดิ์ แก้วศรีดำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวจินตนา พงษ์ศรีทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

คู่สัญญา/งาน : งานซ่อมแซมติดตั้งสินค้าอาคาร ชั้น ๓  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานซ่อมแซมติดตั้งสินค้าอาคาร ชั้น ๓  
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กอชช.

แบบร่างที่ : รายการเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงาน กอชช. (เจ้าที่ กน.)

จำนวนราคาทางโดย : เมื่อวันที่ : เดือน : ปี พ.ศ. : 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานหลักที่โครงสร้างเหล็ก								
1.1	เหล็กกล่อง 3" x 11/2" ทน 1.4 มม.	111.38	กก.	30.00	3,341.52	8.50	946.76	4,288.28	* ราคาเฉลี่ยที่ 24-26 บาท แต่ ใช้เงินรวมโดยยกเว้นที่ 30 บาท
1.2	เหล็กกล่อง 1" x 1" ทน 1.2 มม.	297.45	กก.	30.00	8,923.59	8.50	2,528.35	11,451.94	
1.3	Plate เหล็ก ขนาด 150 x 150 มม. ทน 6 มม.	12.00	จุด	150.00	1,800.00	30.00	360.00	2,160.00	
1.4	ท่อนเหล็กขนาด 3/8"	48.00	จุด	5.00	240.00	-	-	240.00	
1.5	วงรีขนาดหน้าเหล็กท่อน ขนาด 10 x 15 x 10 ทน 1.2 มม.	58.00	ม.	350.00	20,300.00	-	-	20,300.00	
1.6	แผ่นเหล็ก Polycarbonate ทน 6 มม. รัศมีลูกปัด	120.00	ตร.ม.	450.00	54,000.00	42.00	5,040.00	59,040.00	
1.7	ท่อระบายน้ำ PVC Class 8.5 ขนาด 3"	10.00	ม.	92.75	927.50	35.00	350.00	1,277.50	
1.8	อุปกรณ์ติดตั้งท่อระบายน้ำ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมหมวดงานนี้							98,757.72	

2	หมวดงานนี้								
2.1	งานทาสีกันสนิม	108.41	ตร.ม.	30.00	3,252.41	35.00	3,794.48	7,046.89	
2.2	งานทาสีผนัง	140.94	ตร.ม.	30.00	4,228.13	38.00	5,355.63	9,583.76	
2.3	งานทาสีน้ำ plastic ท่อ PVC	0.33	ตร.ม.	55.00	17.96	30.00	9.80	27.76	
	รวมหมวดงานชุดนี้และรวมกลับ							16,558.41	
	รวมงานก่อสร้างนี้เงิน							115,416.13	ค่าปรับ Factor F

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานซ่อมแซมติดตั้งกับเสาตอม่อ อาคาร ๓ ชั้น ๑

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช. (สำนัก พย.)

คำนวณราคากลางโดย :

เมื่อวันที่ :

เดือน : กรกฎาคม พ.ศ. : 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งพร้อมยกติดตั้งรถบรรทุก 6 ล้อติดเครน	1	งาน	30,000.00	ประมาณค่าขนส่ง 10000 ค่าเช่าวันละ 5000 4วัน
2	ค่าชดเชยกรณีไม่อนุญาตให้คนงานขึ้นไปพื้นที่ก่อสร้าง	1	งาน	10,000.00	
3	ค่าเดินทางระหว่างที่พักและสำนักงาน	1	งาน	5,000.00	
4	ค่าอุปกรณ์ในด้านความปลอดภัยและความสะอาด อาทิ ไม้รั้ว และ อุปกรณ์ Safety ต่างๆ	1	งาน	10,000.00	
5	ค่าอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายระหว่างการก่อสร้าง อาทิ ผ้าใบ ฝาปิด กับเสกึ่งไฟฟ้า	1	งาน	5,000.00	
6	ค่าชดเชยในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการในช่วงเวลาปกติ	1	งาน	5,000.00	
<b>รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ</b>				<b>65,000.00</b>	